

## Optielijst Bloemaertlaan

Project: Bloemaertlaan  
Woningtype: Appartementen  
Versie: 17-2-2021

Wij verzoeken u de keuzelijst zo compleet mogelijk in te vullen en mee te nemen naar het gesprek met uw kopersbegeleider. Prijzen zijn inclusief 21% BTW en verrekening van de standaard materialen.

Aantal	Optienr.	Omschrijving	Prijs
--------	----------	--------------	-------

### RUWBOUW

#### E-INSTALLATIES

<input type="checkbox"/>	30.32.10	<b>Loze leiding bedraden t.b.v. van enkele wcd op aparte groep</b> Een standaard aanwezige loze leiding wordt bedraad en voorzien van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep, dit is Inclusief aanpassingen van de meterkast en het plaatsen van een extra groep.	stuk	230,00
<input type="checkbox"/>	30.32.70	<b>Loze leiding bedraden t.b.v. DATA aansluiting</b> Een standaard aanwezige loze leiding wordt bedraad met een 8 aderig kabel (cat 5E) welke in de woning compleet wordt afgemonteerd. In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien van een aansluitstekker.	stuk	235,00
<input type="checkbox"/>	30.32.75	<b>Loze leiding bedraden t.b.v. CAI aansluiting</b> Een standaard aanwezige loze leiding wordt bedraad met een COAX kabel welke in de woning compleet wordt afgemonteerd. In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien van een aansluitstekker.	stuk	175,00
<input type="checkbox"/>	30.34.20	<b>Extra dubbele wandcontactdoos</b> Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	150,00
<input type="checkbox"/>	30.34.30	<b>Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep</b> Vanuit de meterkast wordt er een bedraade leiding aangebracht, welke in de woning wordt afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos. Dit is inclusief het aanpassen van de meterkast en het plaatsen van een extra groep. Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	315,00
<input type="checkbox"/>	30.34.40	<b>Extra loze leiding</b> Er wordt een loze leiding (19 millimeter) vanuit de meterkast naar een opgegeven punt in de woning aangebracht. Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	125,00

**Bezoekadres**K.P.C. de Bazelweg 2  
1703 DJ Heerhugowaard**Postadres**Postbus 15  
1700 AA Heerhugowaard

## Optielijst Bloemaertlaan

Project: Bloemaertlaan  
Woningtype: Appartementen  
Versie: 17-2-2021

Wij verzoeken u de keuzelijst zo compleet mogelijk in te vullen en mee te nemen naar het gesprek met uw kopersbegeleider. Prijzen zijn inclusief 21% BTW en verrekening van de standaard materialen.

Aantal	Optienr.	Omschrijving		Prijs
<input type="checkbox"/>	30.34.50	<b>Wandlichtpunt op bestaande lichtschakelaar</b> Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	150,00
<input type="checkbox"/>	30.34.51	<b>Plafondlichtpunt op bestaande lichtschakelaar</b> De opgegeven positie is indicatief. U dient er rekening mee te houden dat een maat tolerantie van ca. 10cm is toegestaan. Onder voorbehoud dat dit punt niet kruist met riool of ventilatiekanalen.	stuk	225,00
<input type="checkbox"/>	30.34.52	<b>Wandlichtpunt met lichtschakelaar</b> Tenzij anders aangegeven worden deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	245,00
<input type="checkbox"/>	30.34.53	<b>Plafondlichtpunt met lichtschakelaar</b> De opgegeven positie is indicatief. U dient er rekening mee te houden dat een maat tolerantie van ca. 10cm is toegestaan. Onder voorbehoud dat dit punt niet kruist met riool of ventilatiekanalen.	stuk	305,00
<input type="checkbox"/>	30.34.70	<b>Extra DATA aansluiting</b> Er wordt een extra leiding vanuit de meterkast aangebracht welke wordt bedraad met een 8 aderig kabel (cat 5E) welke in de woning compleet wordt afgemonteerd. In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien van een aansluitstekker. Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	340,00
<input type="checkbox"/>	30.34.75	<b>Extra CAI aansluiting</b> Er wordt een extra leiding vanuit de meterkast aangebracht welke wordt bedraad met een COAX kabel welke in de woning compleet wordt afgemonteerd. In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien van een aansluitstekker. Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	280,00

**Bezoekadres**K.P.C. de Bazelweg 2  
1703 DJ Heerhugowaard**Postadres**Postbus 15  
1700 AA Heerhugowaard

## Optielijst Bloemaertlaan

Project: Bloemaertlaan  
Woningtype: Appartementen  
Versie: 17-2-2021

Wij verzoeken u de keuzelijst zo compleet mogelijk in te vullen en mee te nemen naar het gesprek met uw kopersbegeleider. Prijzen zijn inclusief 21% BTW en verrekening van de standaard materialen.

Aantal	Optienr.	Omschrijving		Prijs
<input type="checkbox"/>	30.36.10	<b>Verplaatsen elektrapunt</b> Het betreft een aansluitpunt in de wand. Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	55,00
<input type="checkbox"/>	30.36.11	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt</b> De opgegeven positie is indicatief. U dient er rekening mee te houden dat een maat tolerantie van ca. 10cm is toegestaan. Onder voorbehoud dat dit punt niet kruist met riool of ventilatiekanalen.	stuk	85,00
<input type="checkbox"/>	30.36.20	<b>Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos</b>	stuk	55,00
<input type="checkbox"/>	30.36.40	<b>Wijzigen standaard lichtschakelaar in een dimschakelaar t.b.v. halogeen en gloeilamp</b> LET OP! De keuze voor een dimmer is afhankelijk van de lamp die u kiest. Niet iedere dimmer is geschikt voor iedere lamp. Wij raden u aan eerst de lampen aan te schaffen en pas daarna dimmers te plaatsen. In de praktijk komt dit er op neer dat kopers dimmers na de oplevering aanbrengen.	stuk	185,00
<input type="checkbox"/>	30.36.45	<b>Wijzigen standaard lichtschakelaar in een dimschakelaar t.b.v. LED</b> LET OP! De keuze voor een dimmer is afhankelijk van de lamp die u kiest. Niet iedere dimmer is geschikt voor iedere lamp. Wij raden u aan eerst de lampen aan te schaffen en pas daarna dimmers te plaatsen. In de praktijk komt dit er op neer dat kopers dimmers na de oplevering aanbrengen.	stuk	240,00
<b>KEUKEN</b>				
<input type="checkbox"/>	50.20.900	<b>Aanpassen keukeninstallatie conform opgave Bot Bouw</b> Wanneer u ons tijdig een installatie tekening van de keuken aanlevert kunnen wij u een aanbieding doen voor het aanpassen van de vloerverwarming-, elektra-, riool- en waterinstallatie.	offerte	

**Bezoekadres**K.P.C. de Bazelweg 2  
1703 DJ Heerhugowaard**Postadres**Postbus 15  
1700 AA Heerhugowaard

## Optielijst Bloemaertlaan

Project: Bloemaertlaan  
Woningtype: Appartementen  
Versie: 17-2-2021

Wij verzoeken u de keuzelijst zo compleet mogelijk in te vullen en mee te nemen naar het gesprek met uw kopersbegeleider. Prijzen zijn inclusief 21% BTW en verrekening van de standaard materialen.

Aantal	Optienr.	Omschrijving		Prijs
<input type="checkbox"/>	50.36.30	<b>Verzwaren kookaansluiting naar een 3 fase krachtstroom aansluiting</b> De standaard aanwezige 2x230V kookaansluiting wordt aangepast in een perilex 3-fase krachtstroom aansluiting. Dit is inclusief de benodigde aanpassingen in de meterkast.	stuk	280,00
<input type="checkbox"/>	50.43.14	<b>Voerverwarming aanpassen t.b.v. keukenopstelling</b> Onder de keuken wordt geen vloerverwarming aangebracht. (De vloerverwarmingsleidingen in de rest van de ruimte wordt hierop afgestemd zodat nog steeds de juiste temperatuur in de woning kan worden behaald).	post	95,00

### AFBOUW

#### AFBOUWPAKKET BADKAMER / TOILET

<input type="checkbox"/>	62.17.12	<b>Afbouwpakket badkamer en toilet</b> U heeft de mogelijkheid de badkamer en toiletruimte verder af te stemmen op uw persoonlijke wensen. Zoals een andere kleur tegel of grotere en luxere wand- en vloertegels. Maar ook keuzes als bijvoorbeeld andere kranen, toiletspot of een wastafelmeubel zijn mogelijk. Wanneer u voor deze opties kiest ontvangen wij tevens het ingevulde en ondertekende "afbouw keuzeformulier" waarop u uw keuzes heeft aangegeven.	post	
--------------------------	----------	--	------	--

Naam: .....

Bouwnummer: .....

Handtekening voor akkoord:

Datum: ..... - ..... - .....